

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GRO. 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
CARÁTULA DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO		NOMBRE DE LA OBRA	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, ADOQUÍN Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 19 SUR Y 17 SUR, EN EL BARRIO DEL TECOLOTE, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO.		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.	NÚMERO DE CONTRATO: MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/101/2026
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA.		FECHA DE DICTAMEN: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	FECHA DE CONTRATO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026
DEL CONTRATISTA			
N1-ELIMINADO 1			
N2-ELIMINADO 4			
NO. REG. DE PADRÓN DE CONTRATISTAS:		R.F.C.: N3-ELIMINADO 9	
CLASIFICACIÓN Y FUENTE DE LOS RECURSOS			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO FISCAL 2026.			
IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	ACTA DE AUTORIZACIÓN DE CABILDO	
IMPORTE C/IVA	IMPORTE C/IVA	FECHA DE AUTORIZACIÓN:	
\$ 1,090,313.48	N/A		
VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN			
FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACIÓN:	DÍAS NATURALES:
16 DE SEPTIEMBRE DE 2026		15 DE OCTUBRE DE 2026	30
AFIANZADORA		IMPORTE	
NO. DE FIANZA DE ANTICIPO:			
NO. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO:			
NO. DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS:			
EL CONTRATANTE		N4-ELIMINADO 1	
MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO.			
 PROFRA. MERCEDES CARBALLO CHINO PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			

DECLARACIONES

II.4.- QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO N14-ELIMINADO 9

II.5.- QUE CONOCE Y PREVIAMENTE INSPECCIONÓ LAS ÁREAS, UBICACIÓN E INSTALACIONES EN LAS QUE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES DE CARÁCTER LEGAL, TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y CLIMATOLÓGICO QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

II.6.- QUE CONOCE AMPLIAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NO. 266 Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA EN TODO LO QUE NO SE OPONGA A LA LEY QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS SERVICIOS, LOS PROYECTOS Y LAS ESPECIFICACIONES, LOS CUALES CONSISTEN EN LO SIGUIENTE:

II.6.1.- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, FIRMADO Y APROBADO POR LA ESTANCIA EJECUTORA.

II.6.2.- PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DE INGENIERÍA Y NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES APLICABLES.

II.6.3.- NORMAS DE CALIDAD.

II.6.4.- CATÁLOGO DE CONCEPTO.

N15-ELIMINADO 1

II.8.- QUE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN, ASÍ COMO LA RESPONSABILIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE INTERVIENEN EN ESTE CONTRATO Y QUE, EN VIRTUD DEL MISMO, SE COMPROMETEN AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PARA CUYO EFECTO CUENTAN CON AMPLIAS Y SUFICIENTES FACULTADES, POR LO QUE DE COMÚN ACUERDO SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/101/2026

DEL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL CONTRATADO INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, IMPORTE SEÑALADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.

LA PÓLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE CANCELARÁ CUANDO, ENTRE OTROS REQUISITOS, HAYA OTORGADO, POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

VI.II. DE IGUAL MANERA PARA GARANTIZAR LOS VICIOS O DEFECTOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLO PUDIERAN DERIVARSE, "EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A OTORGAR AL TÉRMINO DE LA OBRA, UNA FIANZA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NO. 266, MISMA QUE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NO. 266, ESTA FIANZA OTORGADA POR INSTITUCIÓN AFIANZADORA MEXICANA, DEBERÁ EXHIBIRSE PREVIO A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LA OBRA, A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO.

CLÁUSULA SÉPTIMA. - SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ SUPERVISADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE LOS SUPERVISORES QUE SEAN DESIGNADOS POR LA MISMA AUNADO A LO ANTERIOR "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR A "EL MUNICIPIO", LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA (BITÁCORA FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS), ASÍ COMO TAMBIÉN LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE CORRESPONDEN CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

CLÁUSULA OCTAVA. - CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

"EL CONTRATISTA" NO CEDERÁ EN TODO O EN PARTE EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN EN VIRTUD DE ESTE CONTRATO, EXCEPTO CON EL CONSENTIMIENTO PREVIO, POR ESCRITO, DEL "EL MUNICIPIO".

CLÁUSULA NOVENA. - RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS SERVICIOS MATERIA DE CONTRATACIÓN CUMPLIRÁN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHOS TRABAJOS SE EFECTUARÁN A ENTERA SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO", ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS MISMOS Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL MUNICIPIO" O A TERCEROS O EN CASO DE NO CUMPLIR CON SUS RESPONSABILIDADES SE APLICARÁN LAS PENAS NECESARIAS O EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS FIANZAS CONTRATADAS.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/101/2026

CLÁUSULA DÉCIMA. - PENA CONVENCIONAL.

"EL MUNICIPIO", TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO, SI LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL "EL MUNICIPIO", COMPARARÁ MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS CON EL PROGRAMA.

SI COMO RESULTADO DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS ES MENOR A LO PROGRAMADO, "EL MUNICIPIO", PROCEDERÁ A RETENER DE CADA ESTIMACIÓN DE TRABAJO, LA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO), DE LA DIFERENCIA DE LOS IMPORTES PROGRAMADOS A EROGAR MENSUALMENTE, POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISIÓN, LOS IMPORTES RETENIDOS SERÁN REINTEGRADOS A "EL CONTRATISTA", UNA VEZ QUE ÉSTE SE REGULARICE CON SU PROGRAMA DE OBRA.

SI UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS "EL CONTRATISTA" RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA NO SE LLEGARA A REGULARIZAR CON SU PROGRAMA DE OBRA Y POR ENDE NO ENTREGARÁ LOS TRABAJOS TOTALMENTE CONCLUIDOS EN EL PLAZO PACTADO, NO PROCEDERÁ LA DEVOLUCIÓN DE LOS IMPORTES RETENIDOS Y SE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVO A "EL CONTRATISTA", COMO SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y QUEDARÁ EN FAVOR DE "EL MUNICIPIO".

SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA PACTADA, TAMBIÉN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERÁ CUBRIR A "EL MUNICIPIO" LA CANTIDAD DE 2% (DOS POR CIENTO) SOBRE EL MONTO DEL CONTRATO QUE INCLUYE LOS CONVENIOS Y AJUSTES DE COSTOS, EN SU CASO, RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, POR CADA DÍA CALENDARIO DE DEMORA, HASTA EL MOMENTO EN QUE LA OBRA QUEDE CONCLUIDA A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO" ESTO SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA PENA CONVENCIONAL SEÑALADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, "EL MUNICIPIO", PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO O BIEN DICTAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO.

EL MONTO MÁXIMO DE PENALIZACIÓN SERÁ DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, EN CASO DE RESCISIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE "EL CONTRATISTA".

EN ESTOS SUPUESTOS, NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS CIRCUNSTANCIAS DERIVADAS DE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - GARANTÍA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

"EL CONTRATISTA", SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE Y RELEVARÁ A "EL MUNICIPIO" RESPECTO DE CUALQUIER TIPO DE RECLAMACIÓN O DEMANDA QUE SE ENTABLE EN SU CONTRA POR CUESTIONES QUE VERSEN SOBRE DERECHOS DE PATENTE, DISEÑO O CUALQUIERA OTRA PRERROGATIVA DE

M

SE
CONSTITUCIONAL
DE CHI 199, GRD.
2024-2027
[Signature]
SE
SECRETARIA DE
L. C. EDITH SANTOS MORAL

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

ING. JORGE BOLANOS GALEANA

CONSTITUCIONAL
DE CHILAPA, GRO.
2024-2027

SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



N18-ELIMINADO 1

Concurso No. MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/101/2026

Duración: 30 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, ADOQUÍN Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 19 SUR Y 17 SUR, EN EL BARRIO DEL TECOLOTE, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ

Fecha: 04/09/2026

Inicio Obra: 16/09/2026

Fin Obra: 15/10/2026

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: CHILAPA DE ALVAREZ, CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	PAVIMENTACIÓN					
A1	PRELIMINARES					
TZOM	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER M2 EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		493.0700	\$14.90	\$7,346.74	0.78%
DCEP15	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE 15 CM CON M3 MARTILLO NEUMÁTICO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		45.7700	\$290.72	\$13,306.25	1.42%
DMGAR	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE, CON MARTILLO M3 NEUMÁTICO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA, INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		5.9400	\$323.03	\$1,918.80	0.20%
TERRAC	EXCAVACION EN CAJA CON MAQUINARIA, MATERIAL M3 TIPO B CON RETROEXCAVADORA INCLUYE: COSTO DEL EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		124.5400	\$84.42	\$10,513.67	1.12%
CEAFO	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL M3 PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		248.6400	\$265.11	\$65,916.95	7.01%
A1	TOTAL PRELIMINARES				\$99,002.41	10.53%
A2	TERRACERIA					
AFINE02	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR M2 MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MANIOBRAS TRASPALCOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA		184.5600	\$99.86	\$18,430.16	1.96%
BASEH2	BASE HIDRÁULICA CON FORMADO CON MATERIAL DE M3 BANCO, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM, INCLUYE: ACARREOS, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		86.9700	\$683.61	\$59,453.56	6.33%
A2	TOTAL TERRACERIA				\$77,883.72	8.29%
A4	ALBAÑILERIA					
MALLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA M2 ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, EN PAVIMENTOS , INCLUYE: ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		269.7400	\$86.43	\$23,313.63	2.48%

N19-ELIMINADO 1

CIMBRA_MET CIMBRA METALICA EN REGLAS Y FRONTERAS DE ML PAVIMENTO ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.

25.21 0.33%

N20-ELIMINADO 1

Concurso No. MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/101/2026

Duración: 30 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, ADOQUÍN Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 19 SUR Y 17 SUR, EN EL BARRIO DEL TECOLOTE, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ

Fecha: 04/09/2026

Inicio Obra: 16/09/2026

Fin Obra: 15/10/2026

DOCUMENTO

Lugar: CHILAPA DE ALVAREZ, CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO

ART 45 A.IX RLOPySRM

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
PAVIM	PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 DE M2 15CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		270.0500	\$868.69	\$234,589.73	24.96%
CORTE	CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SUPERFICIES ML DE RODAMIENTO. INCLUYE: COLOCACIÓN DE JUNTA COMPUESTA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA COLOCADA EN FRIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA		93.4800	\$62.90	\$5,879.89	0.63%
CAMAADO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA M3 PARA RECIBIR ADOQUÍN, CON ESPESOR TERMINADO DE 3 A 5 CM, EXTENDIDA, NIVELADA Y AFINADA SOBRE BASE PREVIAMENTE COMPACTADA, INCLUYENDO SUMINISTRO DE ARENA LIMPIA, ACARREOS, TENDIDO, HUMECTACIÓN LIGERA, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.		8.5400	\$83.65	\$714.37	0.08%
ADOQUINX	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN DE M2 CONCRETO TIPO CRUZ ROMANA, COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA PREVIAMENTE NIVELADA, ALINEADO Y AJUSTADO CONFORME A PROYECTO; INCLUYE SUMINISTRO DE ADOQUÍN, CORTES Y DESPERDICIOS, COLOCACIÓN MANUAL, USO DE PLACA VIBROCOMPACTADORA PARA ASENTAMIENTO Y ENRASE, SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE ARENA DE SELLO PARA RELLENO DE JUNTAS, BARRIDO Y LIMPIEZA DEL EXCESO DE ARENA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS		187.2100	\$640.83	\$119,969.78	12.76%
A4	TOTAL ALBAÑILERIA				\$387,592.61	41.24%
A3	GUARNICION Y BANQUETA					
GUAR	GUARNICIÓN DE 0.15X0.20X0.50 M. DE CONCRETO ML F'C=150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VARILLAS DEL #3 Y REFUERZOS DEL #3 @ 20 CM, ACABADO APARENTE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CIMBRADO, ALINEADO, PLOMEADO, COLADO, DESMOLDANTE, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		195.9900	\$689.87	\$135,207.62	14.38%
PTSG35	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA ML TRÁFICO, EN GUARNICIONES DE CONCRETO, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		195.9900	\$71.75	\$14,062.28	1.50%
RELLENBAN	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL INERTE M3 EN BANQUETAS, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, AL 90% PROCTOR, INCLUYE: MATERIALES, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA				\$1,502.47	0.16%

N21-ELIMINADO 1

N5-ELIMINADO 1

Concurso No. MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/101/2026

Duración: 30 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, ADOQUÍN Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 19 SUR Y 17 SUR, EN EL BARRIO DEL TECOLOTE, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ

Fecha: 04/09/2026

Inicio Obra: 16/09/2026

Fin Obra: 15/10/2026

DOCUMENTO

Lugar: CHILAPA DE ALVAREZ, CHILAPA DE ALVAREZ. GUERRERO

ART 45 A.IX RLOPySRM

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
BANQ10P1	BANQUETA DE 10 CM. DE CONCRETO DE 'FC=200 M2 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 66/1010, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO DE FRONTERAS, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		18.9400	\$736.14	\$13,942.49	1.48%
A3	TOTAL GUARNICION Y BANQUETA				\$164,714.86	17.52%
A5	RED DE DRANJE					
TZOM	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER M2 EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		43.6000	\$14.90	\$649.64	0.07%
1000 20	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ML HIDRAULICO, INCLUYE: MAQUINARIA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		5.1600	\$35.01	\$180.65	0.02%
ECE24IIB	EXCAVACIÓN DE CEPA A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO M3 B, DE 0.00 A -4.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		26.5900	\$84.42	\$2,244.73	0.24%
ECE24IIC	EXCAVACIÓN DE CEPA A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO M3 C, DE 0.00 A -4.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		62.0500	\$438.47	\$27,207.06	2.89%
CAMA01	CAMA DE ARENA PARA ASENTAR TUBERÍA, INCLUYE: M3 MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		8.6900	\$993.74	\$8,635.60	0.92%
TUBOSC12	TUBO DE PVC SANITARIO CORRUGADO DE ALTA ML DENSIDAD, DE 12" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		54.3000	\$444.04	\$24,111.37	2.57%
RETB	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO M3 CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		22.1500	\$719.95	\$15,946.89	1.70%
REMPEB	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA M3 EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		47.5700	\$366.66	\$17,442.02	1.86%
POZO1.01-1.25	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN A BASE PZA DE MUROS DE TABIQUE R.R DE 28CMS. DE ESPESOR COLOCADO A TIZON, APLANADO INTERIOR PULIDO; DE 0.60 MTS DE DIAMETRO INTERIOR Y DE 1.26 A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD DE PROFUNDIDAD, DESPLANTADO SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 20 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ESCALERA MARINA A BASE DE ESCALON MARINO DE FO.FO, MEDIA CAÑA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				\$19,772.48	2.10%

N6-ELIMINADO 1

N9-ELIMINADO 1

Concurso No. MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/101/2026

Duración: 30 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, ADOQUÍN Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 19 SUR Y 17 SUR, EN EL BARRIO DEL TECOLOTE, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ

Fecha: 04/09/2026

Inicio Obra: 16/09/2026

Fin Obra: 15/10/2026

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: CHILAPA DE ALVAREZ, CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
BROCAL120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL DE PZA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA TRANSITO PESADO, INCLUYE: MANO OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.		1.0000	\$3,087.12	\$3,087.12	0.33%
DESCARGA6A	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO DE PVC PZA SANITARIO NOVAFORT DE 6" DIÁMETRO CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 6.00 M DE LONGITUD ENSAMBLADA EN RED DE ATARJEAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EXCAVACIÓN, PLANTILLA, RELLENO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		12.0000	\$3,345.19	\$40,142.28	4.27%
RENCAJAREG	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CMS DE MEDIDAS PZA INTERIORES Y DE 0.40 HASTA 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE DE 13 A 15 CMS DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 INCLUYE CORTE, RUPTURA, EXCAVACION Y REPOSICION DE CONCRETO, MATERIALES, DESPERDICIOS, PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE ANGULO DE 1"X1/8", TAPON EN LA LLEGADA CON CONCRETO.		12.0000	\$3,738.37	\$44,860.44	4.77%
A5	TOTAL RED DE DRANJE				\$204,280.28	21.73%
A6	LETRERO					
MURETE_PLACA	MURETE CON PLACA CON MEDIDAS EXTERIORES PZA 2.00X1.00 MTS A BASE DE MURO DE TABICON DE 12 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5. Y CONFINADO CON CADENAS Y CASTILLOS DE 15X20CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200KG/CM2, ACABADO COMUN, ARMADOS CON ARMEX 15-20-4, INCLUYE: APLANADO ACABADO FINO EN MUROS CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, PINTURA VINILICA EN MUROS, PLACA METALICA DE ACERO INOXIDABLE DE 40X60 CM PARA IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA CON DATOS DE ACUERDO AL NUMERAL 4.2, FRACCIÓN XI DE LOS LINEAMIENTOS DEL FAIS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.0000	\$6,451.53	\$6,451.53	0.69%
A6	TOTAL LETRERO				\$6,451.53	0.69%
A	TOTAL PAVIMENTACIÓN				\$9,925.41	100.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* UN MILLON NOVENTA MIL TRESCIENTOS TRECE PI

925.41

388.07

313.48

N10-ELIMINADO 1

FUNDAMENTO LEGAL

- [illegible]

21.- ELIMINADO el nombre particular, por ser considerado como información reservada de conformidad con los artículos 3, fracción VIII, 129 de la **LTAIPEG**, y artículo 3, fracción VII de la **LPDPPSOEG**.

****LTAIPEG:** Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.

****LPDPPSOEF:** Ley número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Guerrero.

Realizado con el programa TEST DATA, generador de versiones Públicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de Guadalajara y con la colaboración del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y autorizada para uso del Instituto de Transparencia del Estado de Guerrero de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.